



Главное в идее – её реализация!

Благодарим Вас за интерес к нашим услугам и продукции ООО «ЭЗОИС-СПб».
В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 356-2-20/К

Дата: 19.10.2020

Объект:

Кому: Руководителю предприятия

№	4BKTPI1000kVA	Кол-во	Стоимость, в рублях, с учетом НДС
1	Строительная часть		
	Надземная часть (Габариты одного блока 5360×2460мм) в композитной оболочке;	4 к-та.	
	Подземная часть - ж/б;		
	Шумоизоляция трансформаторного отсека	Присутствует	
2	Электрическая часть		
	Распределительное устройство ВН: RM-6 BIBI-IDI (VIP-410E), 6/10кВ, номинальный ток ячейки I- 630 А, D - 200А, максимальный отключаемый ток 21 кА; ;	4 к-та.	
	Распределительное устройство НН: УВРБ-0,4 (ошиновка алюминий): Шкаф вводной (MP NW 25 2500А выкатной с тр-ми тока ТСН 2500/5-3шт.); Шкаф линейный (ARS630А-5шт., ISERE 1800А); Шкаф выделенный (MP NT 16 1600А выкатной);	4 к-та.	
3	Щитовое оборудование		
	ЯСН-2шт., ШУСН-2шт., ШУОЛ-2шт., ОС Норд GSM - 1шт., КУЗ3-1шт., Щит АВР6/10кВ - 1шт., ЩР МП- 2шт.;	2 к-та.	
4	Телемеханика/АИИСКУЭ	2 к-та.	
5	Другие комплектующие		
	Кабельные внутренние перемычки, внутр. контур заземления, метизы, освещение;	2 к-та.	
6	Средства защиты и ЗИП	2 к-та.	
	Перечень одного комплекта:		
	Диэлектрические перчатки	2 шт.	
	Диэлектрический ковер	12 шт.	
	Защитное ограждение для трансформатора	2 шт.	
	Защитный щиток	2 шт.	
	Изолир. штанга оперативная 0,4 кВ	2 шт.	
	Изолир. штанга оперативная 6/10 кВ	2 шт.	
	Метизы 1 кг	2 шт.	
	Переносное заземление 1х95	2 шт.	
	Предохранители	3 шт.	
	Предупредительные плакаты и знаки	2 шт.	
	Рамка для карты посещения	2 шт.	
	Стремянка	2 шт.	
	Термометр наружный воздушный	2 шт.	
	Указатель напряжения 0,4 кВ	1 шт.	
	Указатель напряжения 6/10 кВ	1 шт.	
	Устройство для заземления RM-6	1 шт.	
	Электроизмерительные клещи	1 шт.	
	Ящик с песком	2 шт.	
7	Трансформатор силовой ТМГ-1000кВА 6/10 0,4 Д/У;	4 шт.	
Стоимость 4BKTPI 1000кВА :			23 342 000,00 Р

Дополнительные условия

1	Срок поставки оборудования	45 кал.дней
---	----------------------------	-------------